ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

(na základě "návrhu" změny)

identifikace stavby:

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ HALA SLANÝ

SoD ze dne : 23.12.2021 číslo změny **2**

datum : **9.12.2022**

Určeno pro :
Odesláno / předáno :

TDS	zhotovitele	objednatele	jiný
X	X	X	

Podepsaní zmocněnci v souladu se "Smlouvou o dílo" potvrzují tuto změnu díla :

Změna je podložena těmito podklady :

rozpočtem jako samostatnou přílohou
komentářem jako samostatnou přílohou

ZL č. 2 ZEMNÍ PRÁCE,BETON

Změna ceny díla :

Rozdíl : připočet za vícepráce (+) / odpočet za méněpráce (-) **Kč 2 169 764,30**

viz přílohy : položkový rozpočet

Původní cena díla (dle předchozího ZL č. 1) :

Cena díla bez DPH	Kč	113 813 917,73
DPH 21 %	Kč	23 900 922,72
Cena díla s DPH	Kč	137 714 840,45

Nová cena díla včetně ZL č. 2 :

Cena díla bez DPH	Kč	115 983 682,03
DPH 21 %	Kč	24 356 573,23
Cena díla s DPH	Kč	140 340 255,25

Odsouhlasená NOVÁ cena díla včetně DPH : Kč 140 340 255,25

zvýšení ceny o :

základ :	Kč	2 169 764,30
DPH 21 % :	Kč	455 650,50
Cena včetně DPH :	Kč	2 625 414,80

snížení ceny o :

základ :	Kč	0,00
DPH 21 % :	Kč	0,00
Cena včetně DPH :	Kč	0,00

Změna lhůty dokončení díla :

Původní termín dokončení (dle předchozího ZL č. 1) : 1.10.2023

prodloužení lhůty o : kalendářních dní
zkrácení lhůty o : kalendářních dní

Odsouhlasený NOVÝ termín dokončení díla : bez změny

Změna byla vyvolána :

záměrem objednatele	X
chybou v dokumentaci zakázky	X
rozdílem mezi PD a skutečností	X

Za zhotovitele : [redacted]

Podpis zmocněnce zhotovitele [redacted]

Za objednatele : [redacted]

Podpis zmocněnce objednatele [redacted]

NÁVRH ZMĚNY

identifikace stavby:

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ HALA SLANÝ

SoD ze dne : 23.12.2021

číslo změny **2**

Návrh na ocenění změny navazující na dohody stran učiněné v rámci KD.

datum : **9.12.2022**

Předkládaný návrh úpravy se týká :

dohodnuté ceny	X
dohodnuté lhůty ukončení díla	0

Návrh změny je podložen těmito podklady :

rozpočtem jako samostatnou přílohou

komentářem jako samostatnou přílohou

ZL č. 2 ZEMNÍ PRÁCE,BETON

Navrhovaná změna ceny díla :

Rozdíl : přípočet za vícepráce (+) / odpočet za méněpráce (-) Kč **2 169 764,30**

viz přílohy : položkový rozpočet

Původní cena díla (dle předchozího ZL č. 1) :

Cena díla bez DPH	Kč	113 813 917,73
DPH 21 %	Kč	23 900 922,72
Cena díla s DPH	Kč	137 714 840,45

Nový návrh ceny díla včetně ZL č. 2 :

Cena díla bez DPH	Kč	115 983 682,03
DPH 21 %	Kč	24 356 573,23
Cena díla s DPH	Kč	140 340 255,25

Navrhovaná změna ceny díla včetně DPH Kč **140 340 255,25**

zvýšení ceny o :	základ :	Kč	2 169 764,30
	DPH 21 % :	Kč	455 650,50
	Cena včetně DPH :	Kč	2 625 414,80
snížení ceny o :	základ :	Kč	
	DPH 21 % :	Kč	
	Cena včetně DPH :	Kč	

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla :

Původní termín dokončení (dle předchozího ZL č. 1) :			1.10.2023
prodloužení lhůty o :	kalendářních dní		0
zkrácení lhůty o :	kalendářních dní		0

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla : bez změny

Za zhotovitele :

[redacted]

[redacted]

Za objednatele :

[redacted]

[redacted]

ROZPOČET ke ZL.č.2

S:	00210008	Multifunkční sportovní hala Slaný
O:	SO01	Sportovní hala
R:	D.01.01	Architektonicko stavební řešení (+ SKŘ a PBŘ)

ZL.č.2 2 169 764,30

VÍCEPRÁCE - ZL.č.2 3 485 731,06

MÉNĚPRÁCE - ZL.č.2 -1 315 966,77

2 169 764,30

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 1		Zemní práce				721 526,83							
1	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	593,17	126,22								celá původní položka
	CELÉ pod úrovní 1 m - změna	prohloubení výkopu pro základové konstrukce :											
		základové pasy Os1, Os2 a ZP1 :											
		obvodové : (46,07+4,61)*3,3*0,54+(30,026+10,625)*3*0,54		156,17									
		(10,06+12,35+2,5+11,47+13,17+1,5+5,625+10,4*2+5,625+4,6)*2,5*0,54		118,40									
		vnitřní : (4,295+41,14+3,55*8+7,875*3+8,225*2+40,25+6,725+1,226)*2,5*0,54		218,85									
		(10,565+19,225+3,725*2+3,75+6,725)*2,5*0,54		64,42									
		základové patky Pa1 : (3,2*3,2*0,54)*3		16,59									
		patky sportovního vybavení : (1,4*1,4*8+1,4*2,35*2)*0,45		10,02									
		jímky J01 a J02 : (2*1,6)*(1,1+1,63)		8,74									
		CELKEM hornina 3		593,17	126,22	-74 273,68							celá původní položka
	131351103	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	296,58	453,00	134 352,62	296,58	453,00	134 352,62				dotčená část položky
	131351105	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 5, hloubení strojně	m3	296,58	839,00	248 834,09	296,58	839,00	248 834,09				dotčená část položky
		změna v zatřídění horniny do 5 (1/2 výměry)											
		CELKEM hornina 4 a 5		593,17									celá dotčená položka
2	131201112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	3 736,96	108,61								celá původní položka
	předpoklad	hlavní stavební jáma :		3 736,96									
	POUZE od hloubky 1 m	hlavní stavební jáma :		-1 310,36	108,61	-142 324,60							dotčená část položky
	změna třídy horniny	(49,07*12,025+59,135*17,35+57,635*8,45+53,02*4,749+39,85*1,8)*0,54											
		hornina 3											
	131351105	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	655,18	261,00	171 002,27	655,18	261,00	171 002,27				dotčená část položky
		změna v zatřídění horniny do 4 (1/2 výměry)											
	131451105	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	655,18	586,00	383 936,13	655,18	586,00	383 936,13				dotčená část položky
		změna v zatřídění horniny do 5 (1/2 výměry)											
		CELKEM hornina 4 a 5		1 310,36									
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 061 800,03							
37	311361721R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli BSt 500 S	t	33,58	79 847,46								celá původní položka
	chybějící výměra												
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 570,46464*0,0225		12,84	79 847,46	1 024 878,44	12,84	79 847,46	1 024 878,44				dotčená část položky

35	311351111R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zvlášť únosné nebo zvlášť hladké nebo zvlášť přesné zřízení	m2	474,27					celá původní položka
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách,							
		opěrná stěna OS1 : (44,97+0,75+4,72+0,75)*2*2,53		259,02					
		opěrná stěna OS2 : (31,67+10,75+0,36*2)*1,43+(1,28*6+2,56+1,24*2)*0,36		66,27					
		železobetonové stěny pod tribunovou lavicí (St12) :		148,98					
		8,03*2*7+0,35*2*2,9*2+7,52*2*2+(0,9+1,97*2)*0,25*2							
		chybějící výměra							
správná výměra		opěrná stěna OS2 : (31,67+10,75+0,36*2)*1,43*2+(1,28*6+2,56+1,24*2)*0,36		61,69			36 921,58	61,69	36 921,58 dotčená část položky
uvedená výměra		opěrná stěna OS2 : (31,67+10,75+0,36*2)*1,43+(1,28*6+2,56+1,24*2)*0,36		127,96					
rozdíl				-66,27					
				61,69					
Díl: 4		Vodorovné konstrukce					28 611,57		
59	413321414R00	Beton nosníků železový třídy C 25/30	m3	100,82					celá původní položka
		včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí							
		průvlak R11 : 0,25*0,5*(2,75*3)		1,03					
		nadpraží N11 : 0,25*1,5*(4,7+5,75*5)		12,54					
		nadpraží N12 : 0,25*0,9*(4,5+6,3)		2,43					
		nadpraží N13 : 0,25*0,9*(5,5)		1,24					
		nadpraží N14 : 0,25*0,98*(3+3)		1,47					
		nadpraží N15 : 0,25*0,5*(2,75+3,66+4,915)		1,42					
		parapet P11 : 0,25*1*(14,675+14,05+2,75+1,25)		8,18					
		průvlak R21 : 0,7*0,935*(40,46) třídy C 25/30		-26,48			-87 905,14		dotčená část položky -26,48 -87 905,14
		průvlak R22 : 0,25*0,9*(8,8*4)		7,92					
		nadpraží N21 : 0,25*0,564*(4,7*2+5,75*3+2,8+4,915+5,4*2)		6,37					
		nadpraží N22 : 0,25*1,364*(4,5+6,3)		3,68					
		nadpraží N23 : 0,25*1,364*(4*4+5,75+3,96)		8,77					
		atika A21 : 0,25*0,736*(9+50,925+27,8+10,675+6,45)		19,29					
	413321616	Nosníky ze ŽB tř. C 30/37	m3	26,48	4 400,00		116 516,71	26,48	4 400,00 116 516,71 dotčená část položky
		rozdíl v ceně změnou kvality betonu							
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce					294 628,85		
82	631315511R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 12/15,	m3	303,74			-1 011 463,35		celá položka -303,74 -1 011 463,35
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem							
		podkladní beton - podlahová skladba na terénu :		303,74					
		(36,25*1,5+49,43*6,12+53,75*7,92+55,25*13,75+44,9*10,75)*0,15							
	631311134	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	303,74	4 300,00		1 306 092,19	303,74	4 300,00 1 306 092,19 celá položka
		rozdíl v ceně změnou kvality betonu							
Díl: VN		Vedlejší náklady					63 197,02		
5	005124010ZL2	Koordinační činnost ZL2	%	0,03	2 106 567,28		63 197,02	1,00	63 197,02 63 197,02
					(VP - MP)				

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ HALA SLANÝ

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ 1 - 10

9.12.2022

	ZL č.	SoD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	název	zákl. smlouva	INDEXACE CEN	ZEMNÍ PRACE,BETON	0	0	0	0	0	0	0	0
počáteční	Cena díla bez DPH	98 979 931,45	**98 979 931,45**	113 813 917,73								
	DPH 21 %	20 785 785,60	**20 785 785,60**	23 900 922,72								
	Cena díla s DPH	119 765 717,05	**119 765 717,05**	137 714 840,45								
	VP		**14 833 986,28**	2 169 764,30								
	MP		0,00									
změna	Ceny díla bez DPH	0,00	14 833 986,28	2 169 764,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DPH 21 %	0,00	3 115 137,12	455 650,50								
	Cena díla s DPH	0,00	17 949 123,40	2 625 414,80								
nová	Cena díla bez DPH	98 979 931,45	113 813 917,73	115 983 682,03								
	DPH 21 %	20 785 785,60	23 900 922,72	24 356 573,23								
	Cena díla s DPH	119 765 717,05	137 714 840,45	140 340 255,25								
	změna v %		14,99	17,18								
původní	termín dokončení	17 měsíců	1.10.2023	1.10.2023								
	změna - prodloužení											
	změna - zkrácení											
nový	termín dokončení	1.10.2023	1.10.2023	1.10.2023								
ZL se týká	dohodnuté ceny		X	X								
	dohodnutého termínu											
odesláno	e-mailem		X	X								
	osobně			X								
	jinak		X									
důvod	záměrem objednatele			X								
	chybou v dokumentaci			X								
	rozdílem mezi PD a skut.			X								
	jiný		X									
vystaven			14.4.2021	9.12.2022								
odsouhlasen		23.12.2021	9.5.2022									

PŘEDPOKLÁDANÝ	
termín před.stav.	9.5.2022
	17 měsíců
termín dokončení	1.10.2023