ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

(na základě "návrhu" o změnu)

identifikace stavby:

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ HALA SLANÝ

SoD ze dne : 23.12.2021 číslo změny **3**

datum : **15.2.2023**

Určeno pro :	projektanta	TDS	zhotovitele	objednatele	jiný
Odesláno / předáno :					

Podepsaní zmocněnci v souladu se "Smlouvou o dílo" potvrzují tuto změnu díla :

Změna je podložena těmito podklady :

rozpočtem jako samostatnou přílohou

komentářem jako samostatnou přílohou

ZL č. 3 FVE

Změna ceny díla :

Rozdíl : připočet za vícepráce (+) / odpočet za méněpráce (-) **Kč 3 612 013,42**

viz přílohy : položkový rozpočet

Původní cena díla (dle předchozího ZL č. 2) :

Cena díla bez DPH	Kč	115 983 682,03
DPH 21 %	Kč	24 356 573,23
Cena díla s DPH	Kč	140 340 255,25

Nová cena díla včetně ZL č. 3 :

Cena díla bez DPH	Kč	119 595 695,45
DPH 21 %	Kč	25 115 096,04
Cena díla s DPH	Kč	144 710 791,49

Odsouhlasená NOVÁ cena díla včetně DPH : Kč 144 710 791,49

zvýšení ceny o :	základ :	Kč	3 612 013,42
	DPH 21 % :	Kč	758 522,82
	Cena včetně DPH :	Kč	4 370 536,24
snížení ceny o :	základ :	Kč	0,00
	DPH 21 % :	Kč	0,00
	Cena včetně DPH :	Kč	0,00

Změna lhůty dokončení díla :

Původní termín dokončení (dle předchozího ZL č. 2) : 1.10.2023

prodloužení lhůty o : kalendářních dní

zkrácení lhůty o : kalendářních dní

Odsouhlasený NOVÝ termín dokončení díla : bez změny

Změna byla vyvolána :

záměrem objednatele	X
chybou v dokumentaci zakázky	0
rozdílem mezi PD a skutečností	0

Za zhotovitele :

[redacted]

Za objednatele :

[redacted]

NÁVRH ZMĚNY

(příloha k žádosti o změnu)

identifikace stavby:

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ HALA SLANÝ

SoD ze dne : 23.12.2021 číslo změny **3**

Návrh na ocenění změny navazující na dohody stran učiněné v rámci KD. datum : **15.2.2023**

Předkládaný návrh úpravy se týká :

dohodnuté ceny	X
dohodnuté lhůty ukončení díla	0

Návrh změny je podložen těmito podklady :

rozpočtem jako samostatnou přílohou
komentářem jako samostatnou přílohou

ZL č. 3 FVE

Navrhovaná změna ceny díla :

Rozdíl : přípočet za vícepráce (+) / odpočet za méněpráce (-) Kč **3 612 013,42**

viz přílohy : položkový rozpočet

Původní cena díla (dle předchozího ZL č. 2) :

Cena díla bez DPH	Kč	115 983 682,03
DPH 21 %	Kč	24 356 573,23
Cena díla s DPH	Kč	140 340 255,25

Nový návrh ceny díla včetně ZL č. 3 :

Cena díla bez DPH	Kč	119 595 695,45
DPH 21 %	Kč	25 115 096,04
Cena díla s DPH	Kč	144 710 791,49

Navrhovaná změna ceny díla včetně DPH Kč **144 710 791,49**

zvýšení ceny o :

základ :	Kč	3 612 013,42
DPH 21 % :	Kč	758 522,82
Cena včetně DPH :	Kč	4 370 536,24

snížení ceny o :

základ :	Kč	
DPH 21 % :	Kč	
Cena včetně DPH :	Kč	

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla :

Původní termín dokončení (dle předchozího ZL č. 2) : 1.10.2023

prodloužení lhůty o :	kalendářních dní	0
zkrácení lhůty o :	kalendářních dní	0

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla : **bez změny**

Za zhotovitele :

[redacted]

[redacted]

Za objednatele :

[redacted]

[redacted]

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ HALA SLANÝ

15.2.2023

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ 1 - 10

	ZL č.	SoD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	název	zákl.smlouva	INDEXACE CEN	ZEMNÍ PRÁCE,BETON	FVE	0	0	0	0	0	0	0
počáteční	**Cena díla bez DPH**	98 979 931,45	98 979 931,45	113 813 917,73	115 983 682,03							
	DPH 21 %	20 785 785,60	20 785 785,60	23 900 922,72	24 356 573,23							
	Cena díla s DPH	119 765 717,05	119 765 717,05	137 714 840,45	140 340 255,25							
	VP		14 833 986,28	2 169 764,30	3 726 427,88							
	MP		0,00		-114 414,46							
změna	Ceny díla bez DPH	0,00	14 833 986,28	2 169 764,30	3 612 013,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DPH 21 %	0,00	3 115 137,12	455 650,50	758 522,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cena díla s DPH	0,00	17 949 123,40	2 625 414,80	4 370 536,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nová	**Cena díla bez DPH**	98 979 931,45	113 813 917,73	115 983 682,03	119 595 695,45							
	DPH 21 %	20 785 785,60	23 900 922,72	24 356 573,23	25 115 096,04							
	Cena díla s DPH	119 765 717,05	137 714 840,45	140 340 255,25	144 710 791,49							
	změna v %		1,15	1,17	1,21							
původní	termín dokončení	17 měsíců	1.10.2023	1.10.2023	1.10.2023							
	změna - prodloužení											
	změna - zkrácení											
nový	**termín dokončení**	1.10.2023	1.10.2023	1.10.2023	1.10.2023	1.10.2023	1.10.2023	1.10.2023	1.10.2023	1.10.2023	1.10.2023	1.10.2023
ZL se týká	dohodnuté ceny		X	X	X							
	dohodnutého termínu											
odesláno	e-mailem		X	X	X							
	osobně			X	X							
	jinak		X									
důvod	záměrem objednatele			X	X							
	chybou v dokumentaci			X								
	rozdílem mezi PD a skut.			X								
	jiný		X									
vystaven			14.4.2022	9.12.2022	15.2.2023							
odsouhlasen		23.12.2021	9.5.2022	9.12.2022								

PŘEDPOKLÁDANÝ	
termín před.stav.	9.5.2022
	17 měsíců
termín dokončení	1.10.2023

ROZPOČET ke ZL.č.3 - FVE

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA

Multifunkční sportovní hala Slaný

Sportovní hala

Architektonicko stavební řešení (+ SKŘ a PBŘ)

dílčí rozpočet	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CELKEM
PŘÍPRAVNÉ A VYVOLANÉ PRÁCE A DODÁVKY pro FVE	878 276,79	-114 414,46	763 862,33
DODÁVKY a MONTÁŽE pro FVE varianta dle zadávací dokumentace z 2/2023	2 848 151,10	0,00	2 848 151,10
CELKEM cena bez DPH ROZPOČET ke ZL.č.3 - FVE	**3 726 427,88**	**-114 414,46**	**3 612 013,42**

PŘÍLOHA ZL.č.3 - ROZPOČET - PŘÍPRAVNÉ A VYVOLANÉ PRÁCE A DODÁVKY pro FVE

763 862,33 DÍLČÍ ROZPOČET CELKEM

S:	00210008	Multifunkční sportovní hala Slaný
O:	SO01	Sportovní hala

CELKEM 763 862,33 | VÍCEPRÁCE 878 276,79 | MÉNĚPRÁCE -114 414,46

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 270,00						
URS GP	763 223 521	Předstěna SDVK tl.97,5 mm,ocel.kce,opláš 12,5+12,5 bez izolace	m2	3,00	1 090,00	3 270,00	3,00	1 090,00	3 270,00			
		Požární odolnost EI 30 DP1.										
		čelo podhledu C06 : 1,1		1,10								
		čelo podhledu C07 : 1,9		1,90								
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				47 773,57						
URS GP	763 231 221	Podhledy SDVK, kovová.kce CD. 2 x deska tl.12,5 mm bez izolace	m2	14,30	1 340,00	19 162,00	14,30	1 340,00	19 162,00			
		podhled C06 : 5,1		5,10								
		podhled C07 : 9,2		9,20								
59	413321414R00	Nosníky z betonu železového C 25/30	m3	-26,48	3 319,55	-87 905,14				-26,48	3 319,55	-87 905,14
		průvlak R21 - odpočet původního : -0,7*0,935*(40,46)		-26,48								
URS	413321616	Nosníky z betonu železového C 30/37	m3	26,48	4 400,00	116 516,71	26,48	4 400,00	116 516,71			
		průvlak R21 - přípočet nového : 0,7*0,935*(40,46)		26,48								
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				630,89						
88	632443312R00	Potěr CemFlow® CF 30, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	20,41	30,24	617,20	20,41	30,24	617,20			
		podlahová skladba F07 - přípočet tl. +6 mm v místnosti 1N27 : 20,41		20,41								
89	28356150.AR	Fibred 12 mm polyprop.vlákno přísada do betonu	kg	0,07	186,28	13,69	0,07	186,28	13,69			
		podlahová skladba F07 - přípočet tl. +6 mm v místnosti 1N27 : 20,41*0,006*0,6		0,07								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				107,93						
122	998014021R00	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	0,82	132,00	107,93	0,82	132,00	107,93			
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				438 577,74						
R-HUP1	RH1	Změny únosnosti konstrukce haly v důsledku dodatečného požadavku na umístění FVE včetně statického výpočtu a souvisejících prací a dodávek	kpl	1,00	210 000,00	210 000,00	1,00	210 000,00	210 000,00			
		Výměna kotevních pásovin 50/8 za delší se změnou z dvouotvorových na třiotvorové a z třiotvorových na čtyřotvorová	ks	296,00								
		Prodloužení a zesílení závitových kotev DN 16	ks	297,00								
		Výměna původních plechů hřebene tl. 1,8,mm za zesílené tl.2,0 mm	ks	30,00								
R-GP	76701FVEH04	Kotvící oboustranné šrouby nerezové M8 25+100 mm	sada	1,00	177 600,00	177 600,00	1,00	177 600,00	177 600,00			
		Dodávka a montáž oboustranných nerezových šroubů 8/25+8/100 včetně těsnění	ks	780,00								
R-GP	76701FVEH05	Nosný rošt pro kabelovou chráničku	kpl	1,00	13 500,00	13 500,00	1,00	13 500,00	13 500,00			
		Dodávka a montáž oboustranných nerezových šroubů 8/25+8/100 včetně těsnění	ks	52,00								
		Dodávka a montáž posinkovaných atypických profilů pro montáž chrániček elektrorozvodů FVE	ks	26,00								
219	76701Z13	D+M ocelové konstrukce pro RDC skříně	kg	125,00	231,70	28 962,50	125,00	231,70	28 962,50			
		OCELOVÁ POMOCNÁ KONSTRUKCE PRO RDC SKŘÍNĚ										
		KONSTRUKČNÍ OCEL S235, TŘÍDA PROVEDENÍ EXC2 – VÁLCOVANÉ										
		POVRCHOVÁ ÚPRAVA: žárové zinkování v tloušťce podle tloušťky materiálu, šroubované spoje										
		- ŠROUBOVÉ SPOJE PŘES PATNÍ PLECHY TL. 8 mm – 300×300 mm										

		- 4 ks PRYŽOVÝCH PODLOŽEK 300×300 mm, TL. 10 mm PROTI VYBRACÍM - 4 ks PODKLADNÍ PROFIL NA BÁZI TVRDÉ POLYURETANOVÉ PĚNY, TL. 60 mm - PROSTAVOVACÍ HRANOLY PRO PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO - PŘI KOTVENÍ NUTNO DODRŽET VZDUCHOTĚSTNOST OBJEKTU - FINÁLNÍ ROZMĚRY NUTNO PŘIZPŮSOBIT SKUTEČNÝM VYBRANÝM RDC SKŘÍNÍM V DÍLENSKÉ DOKUMENTACI										
		ozn. Z13 : 125		125,00								
220	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do24 m	%	4 300,63	1,98	8 515,24	4 300,63	1,98	8 515,24			
Díl:	771	**Podlahy z dlaždic a obklady**				-26 509,32						
221	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	-20,41	6,39	-130,42				-20,41	6,39	-130,42
		podlahová skladba F06 - odpočet místnosti 1N27 : -20,41		-20,41								
222	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	-20,41	45,09	-920,29				-20,41	45,09	-920,29
		podlahová skladba F06 - odpočet místnosti 1N27 : -20,41		-20,41								
223	771101310R00	Vyčištění keramické dlažby	m2	-20,41	90,90	-1 855,27				-20,41	90,90	-1 855,27
		podlahová skladba F06 - odpočet místnosti 1N27 : -20,41		-20,41								
225	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	-20,41	560,70	-11 443,89				-20,41	560,70	-11 443,89
		podlahová skladba F06 - odpočet místnosti 1N27 : -20,41		-20,41								
226	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	-17,70	51,39	-909,60				-17,70	51,39	-909,60
		odpočet místnosti 1N27 : -(5,75*2+3,55*2-0,9)		-17,70								
229	597642031R	Dlažba Taurus Granit protiskluz. SB 300x300x9 mm Rio Negro	m2	-21,84	450,00	-9 827,42				-21,84	450,00	-9 827,42
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : -20,41000		-20,41								
		Koeficient keramická dlažba - ztratné 7%: 0,07		-1,43								
	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	-250,87	5,67	-1 422,43				-250,87	5,67	-1 422,43
Díl:	776	**Podlahy povlakové**				70 190,70						
232	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	40,82	6,39	260,84	40,82	6,39	260,84			
		podlahová skladba F07 v místnosti č. 1N27 a č.1N28 : 2*20,41		40,82								
234	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	40,82	20,88	852,32	40,82	20,88	852,32			
		podlahová skladba F07 v místnosti č. 1N27 : 20,41		40,82								
URS	776 261 111	Lepení povlakových podlah z pásů pryžových	m2	40,82	288,00	11 756,16	40,82	288,00	11 756,16			
		podlahová skladba F07 v místnosti č. 1N27 : 20,41		40,82								
R	27252031R	Podlahovina pryžová S8 penízková černá tl. 10 mm 1,23 x 10 m	m2	43,88	1 295,00	56 826,54	43,88	1 295,00	56 826,54			
		https://www.gms.cz/s-8-cerna										
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 20,41000		40,82								
		Koeficient podlahoviny pryžové - ztratné 7,5%: 0,075		1,53								
	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	696,96	0,71	494,84	696,96	0,71	494,84			
Díl:	784	**Malby**				1 502,51						
255	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	17,30	19,75	341,68	17,30	19,75	341,68			
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 17,30000		17,30								
256	784195122R00	Malba Primalex Standard, barva, bez penetrace, 2 x	m2	17,30	67,10	1 160,83	17,30	67,10	1 160,83			
		podhled C06 : 5,1		5,10								
		podhled C07 : 9,2		9,20								
		čelo podhledu C06 : 1,1		1,10								
		čelo podhledu C07 : 1,9		1,90								
Díl:		**Zař. č. 6 - Chlazení vybraných místností dle investora**				120 245,39						
	6.01b	Venkovní kondenzační jednotka Split Qch/Qt=6,6/7,5kW, 230V, ostatní parametry viz. TZ	ks	1,00	30 237,48	30 237,48	1,00	30 237,48	30 237,48			
	76701Z13	Dodatečná ocelová konstrukci pod venkovní jednotku	kg	50,00	231,70	11 585,00	50,00	231,70	11 585,00			
R		Jištěný silový přívod pro venkovní jednotku a odvod kondezátu od vnitřní jednotky	kpl	1,00	31 500,00	31 500,00	1,00	31 500,00	31 500,00			
	6.02	Nástěnná chladící jednotka Qch/Qt= 6,6/7,5kW včetně infraovladače	ks	1,00	12 857,52	12 857,52	1,00	12 857,52	12 857,52			
	6.05	Svazek Cu potrubí včetně tepelné izolace a komunikačního kabelu 9,52/15,88	bm	12,00	468,52	5 622,24	12,00	468,52	5 622,24			
GP		Doplnění chladiva R32	kg	1,00	1 155,60	1 155,60	1,00	1 155,60	1 155,60			

R		Prostup pro vedení chladiva 100x100	ks	1,00	1 983,98	1 983,98	1,00	1 983,98	1 983,98
GP		Montážní, těsnící a spojovací materiál	kpl	1,00	2 383,56	2 383,56	1,00	2 383,56	2 383,56
GP		Montáž VZT	kpl	1,00	18 720,00	18 720,00	1,00	18 720,00	18 720,00
GP		Montáž VZT - Doprava	kpl	1,00	2 400,00	2 400,00	1,00	2 400,00	2 400,00
GP		Montáž VZT - Zvedací, manipulační a jeřábová technika	kpl	1,00	1 800,00	1 800,00	1,00	1 800,00	1 800,00
Díl:		**Stávající elektroinstalace**				**85 824,50**			
R	RE1	Doplnění rozvaděče RH o výzbroj pro FVE vč. zapojení ve výrobně	kpl	1,00	37 477,20	37 477,20	1,00	37 477,20	37 477,20
R	RE2	Změna velikosti skříně	kpl	1,00	19 384,80	19 384,80	1,00	19 384,80	19 384,80
219	76701Z13	D+M ocelové konstrukce pro RDC skříně	kg	125,00	231,70	28 962,50	125,00	231,70	28 962,50
Díl:	**VN**	**Vedlejší náklady**				**22 248,42**			
R	005124010ZL3	Dílčí koordinační činnost	%	0,03000	741 613,91	22 248,42	0,03	741 613,91	22 248,42

PŘÍLOHA ZL.č.3 - ROZPOČET - DODÁVKY a MONTÁŽE pro FVE

2 848 151,10
DÍLČÍ ROZPOČET CELKEM

Multifunkční sportovní hala Slaný

Sportovní hala

No.	Popis položky	Počet	MJ	Typ	Materiál Jedn. cena	Materiál Celkem	Montáž Jedn. cena	Montáž Celkem
1	FV Panel 500Wp	108	ks	Trina Solar	6 500,52	702 056,16		
2	Montáž	108	ks				338,00	36 504,00
3	Konstrukce na obloukovou střechu - Al profil, montážní materiál	108	ks		3 600,00	388 799,89		
4	Montáž	108	ks				676,00	73 008,00
5	Skříň přepěťových ochran RDC, typ. I+II, vypínač, 1000VDC, konektory MC4. IP66	6	ks		10 840,00	65 039,99		
6	Montáž	6	ks				1 267,50	7 605,00
7	Konstrukce montáž DRC skříní na plochou střechu	1	ks		8 000,01	8 000,01		
8	Montáž	1	ks				2 028,00	2 028,00
9	Invertor hybridní 3f 400V,30kW	2	ks	GoodWe 30kW	214 862,00	429 724,00		
10	Montáž	2	ks				6 422,00	12 844,00
11	Baterie Pylontech Force 24,9kWh	1	ks	Pylontech	386 977,50	386 977,50		
12	Montáž	2	ks				7 605,00	15 210,00
13	Rozvaděč RFVE	1	ks		138 090,94	138 090,94		
14	Montáž	1	ks				13 520,00	13 520,00
15	Úprava rozvaděče RH - smartmeter + proud.trafa 250/5A	1	ks		29 734,04	29 734,04		
16	Montáž	1	ks				1 352,00	1 352,00
17	Úprava elektroměrového rozvaděče	1	ks		3 200,00	3 200,00		
18	Montáž	1	ks				676,00	676,00
19	Total stop 1NC, P30-R	1	ks		2 099,99	2 099,99		
20	Montáž	1	ks				591,50	591,50
21	Kabel RadoxSolar pro fotovoltaiku, 6 mm², černý	1050	m		54,00	56 702,10		
22	Montáž	1050	m				21,97	23 068,50
23	Konektor MC4	24	ks		68,00	1 632,07		
24	Montáž	24	ks				25,35	608,40
25	Kabel 1-CYKY-J 5x50	10	m		1 512,00	15 120,04		
26	Montáž	10	m				81,12	811,20
27	Kabel CYKY-J 5x16	20	m		451,10	9 022,00		
28	Montáž	20	m				62,40	1 248,00
29	Kabel CYKY-J 3x2,5	100	m		24,63	2 463,00		
30	Montáž	100	m				35,00	3 500,00
31	Kabel CYKY-J 3x1,5	70	m		14,99	1 049,30		
32	Montáž	70	m				30,00	2 100,00
33	Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8	50	m		8,48	424,00		
34	Montáž	50	m				30,00	1 500,00
35	Kabel bezhalogenový CHKE-V FE180/P60-R B2cas1d0 - O 2x1,5	50	m		20,91	1 045,50		
36	Montáž	50	m				30,00	1 500,00
37	Kabel UTP s konektory RJ45	100	m		19,99	1 999,40		
38	Montáž	100	m				16,90	1 690,00
39	Kabel HO7V-K (CYA) 16mm, barva zelenožlutá	200	m		88,00	17 599,40		
10	Montáž	200	m				16,90	3 380,00
41	Příchytka kovová jednostranná pro průměr 12mm, požár odolná	50	ks		5,47	273,50		
42	Montáž	50	ks				15,00	750,00
43	Nastřelovací kotva do betonu požár odolná	50	ks	DSOS 8_ZNCR	2,40	120,00		
44	Montáž	50	ks				15,00	750,00
45	Žlab drátěný M2 250x50mm s přepážkou	20	m		160,21	3 204,20		
46	Montáž	20	m				270,00	5 400,00
47	Žlab drátěný M2 150x50mm	100	m		170,51	17 051,00		
48	Montáž	100	m				270,00	27 000,00
49	Dvouplášťová ohebná chránička černá UV stabilní průměr 63mm	40	m	Kopoflex	94,00	3 760,12		
50	Montáž	40	m				32,11	1 284,40
51	Dvouplášťová ohebná chránička černá UV stabilní průměr 40mm	20	m	Kopoflex	56,00	1 120,08		
52	Montáž	20	m				65,00	1 300,00
53	Dvouplášťová ohebná chránička černá UV stabilní průměr 32mm	240	m	Kopoflex	50,00	11 999,52		
54	Montáž	240	m				25,35	6 084,00
55	Trubka pevná 1520 KA, PVC samozhášivé, šedá, 320N	30	m		31,20	936,00		
56	Montáž	30	m				40,00	1 200,00
56	Spojka 0220 KB PVC 320N šedá	15	ks		10,76	161,40		
58	Montáž	15	ks				20,00	300,00
59	Příchytka 5320 KB průměr 20mm, světle šedá	30	ks		5,05	151,50		
60	Montáž	30	ks				15,00	450,00
61	Vodič kruhový 8 AlMgSi T/2 (0,135Kg/m) polotvrdý	7	kg		238,00	1 666,03		
62	Montáž	7	kg				60,84	425,88
63	Svorka SOc okapová	48	ks		40,00	1 920,05		
64	Montáž	48	ks				20,28	973,44

Vedlejší rozpočtové náklady

No.	Popis položky	Počet	MJ	Typ	Materiál Jedn. cena	Materiál Celkem	Montáž Jedn. cena	Montáž Celkem
65	Závěrečný úklid po montáži	1	kpl				7 800,00	7 800,00
66	Dokumentace	1	kpl				51 036,08	51 036,08
67	Naprogramování a monitoring	1	kpl				28 600,00	28 600,00
68	Revize připojení napájení silnoproudých zařízení	1	kpl				23 400,00	23 400,00
69	Pronájem plošiny	5	den				5 200,00	26 000,00
70	Vedlejší rozpočtové náklady (doprava, ubytování, manipulace s	1	kpl				76 554,11	76 554,11
	MEZISOUČET				Materiál	2 303 143	Montáž	462 053
					2 765 195,24			

Ostatní rozpočtové náklady

No.	Popis položky	Počet	MJ		základna			Ostatní Celkem
71	Koordinační činnost	3	%		2 765 195,24			82 955,86

Celkem cena bez DPH **2 848 151,10**