NÁVRH ZMĚNY

(příloha k žádosti o změnu)

identifikace stavby:

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ HALA SLANÝ

SoD ze dne : 23.12.2021 číslo změny **6**

Návrh na ocenění změny navazující na dohody stran učiněné v rámci KD. datum : **9.10.2023**

Předkládaný návrh úpravy se týká :

dohodnuté ceny	X
dohodnuté lhůty ukončení díla	X

Návrh změny je podložen těmito podklady :

rozpočtem jako samostatnou přílohou

komentářem jako samostatnou přílohou

ZL č. 6 OSTATNÍ

Navrhovaná změna ceny díla :

Rozdíl : přípočet za vícepráce (+) / odpočet za méněpráce (-) **Kč 2 298 166,27**

viz přílohy : položkový rozpočet

Původní cena díla (dle předchozího ZL č. 5) :

Cena díla bez DPH	Kč	125 352 957,05
DPH 21 %	Kč	26 324 120,98
Cena díla s DPH	Kč	151 677 078,03

Nový návrh ceny díla včetně ZL č. 6 :

Cena díla bez DPH	Kč	127 651 123,32
DPH 21 %	Kč	26 806 735,90
Cena díla s DPH	Kč	154 457 859,21

Navrhovaná změna ceny díla včetně DPH Kč 154 457 859,21

zvýšení ceny o :	základ :	Kč	2 298 166,27
	DPH 21 % :	Kč	482 614,92
	Cena včetně DPH :	Kč	2 780 781,19
snížení ceny o :	základ :	Kč	
	DPH 21 % :	Kč	
	Cena včetně DPH :	Kč	

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla :

Původní termín dokončení (dle předchozího ZL č. 5) :		30.11.2023
prodloužení lhůty o :	kalendářních dní	31
zkrácení lhůty o :	kalendářních dní	0

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla : 31.12.2023

Za zhotovitele : [redacted]

Za objednatele : [redacted]

[redacted]

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

(na základě "návrhu" o změnu)

identifikace stavby:

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ HALA SLANÝ

SoD ze dne : 23.12.2021 číslo změny **6**

datum : **9.10.2023**

Určeno pro :	projektanta	TDS	zhotovitele	objednatele	jiný
Odesláno / předáno :					

Podepsaní zmocněnci v souladu se "Smlouvou o dílo" potvrzují tuto změnu díla :

Změna je podložena těmito podklady :

rozpočtem jako samostatnou přílohou

komentářem jako samostatnou přílohou

ZL č. 6 OSTATNÍ

Změna ceny díla :

Rozdíl : připočet za vícepráce (+) / odpočet za méněpráce (-) Kč **2 298 166,27**

viz přílohy : položkový rozpočet

Původní cena díla (dle předchozího ZL č. 5) :

Cena díla bez DPH	Kč	125 352 957,05
DPH 21 %	Kč	26 324 120,98
Cena díla s DPH	Kč	151 677 078,03

Nová cena díla včetně ZL č. 6 :

Cena díla bez DPH	Kč	127 651 123,32
DPH 21 %	Kč	26 806 735,90
Cena díla s DPH	Kč	154 457 859,21

Odsouhlasená NOVÁ cena díla včetně DPH : Kč 154 457 859,21

zvýšení ceny o :	základ :	Kč	2 298 166,27
	DPH 21 % :	Kč	482 614,92
	Cena včetně DPH :	Kč	2 780 781,19
snížení ceny o :	základ :	Kč	0,00
	DPH 21 % :	Kč	0,00
	Cena včetně DPH :	Kč	0,00

Změna lhůty dokončení díla :

Původní termín dokončení (dle předchozího ZL č. 5) : 30.11.2023

prodloužení lhůty o : kalendářních dní

zkrácení lhůty o : kalendářních dní

Odsouhlasený NOVÝ termín dokončení díla : 31.12.2023

Změna byla vyvolána :

záměrem objednatele	X
chybou v dokumentaci zakázky	X
rozdílem mezi PD a skutečností	X

[redacted]

REKAPITULACE ROZPOČTŮ ZL.č.6 pro Dodatek č.5 SoD

17.10.2023

poř.č.	název rozpočtu	přípočty	odpočty	celkem
1	Přípojka elektro NN	429 476,33	0,00	**429 476,33**
2	Doplnění hromosvodu	396 118,51	0,00	**396 118,51**
3	Doplňky WC a koupelen	154 788,80	0,00	**154 788,80**
4	Sadové úpravy	80 252,35	0,00	**80 252,35**
5	Podhledy, žaluzie	64 218,98	0,00	**64 218,98**
6	Změna WiFi	38 602,00	0,00	**38 602,00**
7	VRN	112 337,00	0,00	**112 337,00**
8	Klima jednotky - napájení,	111 784,36	0,00	**111 784,36**
9	Dodatečné akustické podhledy	822 375,94	0,00	**822 375,94**
10	AL stěna mezi 1N10 a 1N30 - chodba v 1.NP	88 212,00	0,00	**88 212,00**
CELKEM - REKAPITULACE ROZPOČTŮ pro Dodatek č.5 SoD		**2 298 166,27**	**0,00**	**2 298 166,27**

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ HALA SLANÝ

9.10.2023

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ 1 - 6

	ZL č.	SoD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	název	zákl.smlouva	INDEXACE CEN	ZEMNÍ PRÁCE,BETON	FVE	STAVEBNÍ, ELE	ÚPRAVNA VODY	OSTATNÍ	0	0	0	0
počáteční	**Cena díla bez DPH**	98 979 931,45	98 979 931,45	113 813 917,73	115 983 682,03	119 595 695,45	123 295 208,15	125 352 957,05				
	DPH 21 %	20 785 785,60	20 785 785,60	23 900 922,72	24 356 573,23	25 115 096,04	25 891 993,71	26 324 120,98				
	Cena díla s DPH	119 765 717,05	119 765 717,05	137 714 840,45	140 340 255,25	144 710 791,49	149 187 201,86	151 677 078,03				
	VP		14 833 986,28	2 169 764,30	3 726 427,88	3 942 409,78	2 866 259,33	2 209 954,27				
	MP		0,00		-114 414,46	-242 897,09	-808 510,43	0,00				
změna	Ceny díla bez DPH	0,00	14 833 986,28	2 169 764,30	3 612 013,42	3 699 512,70	2 057 748,90	2 209 954,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	DPH 21 %	0,00	3 115 137,12	455 650,50	758 522,82	776 897,67	432 127,27	464 090,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cena díla s DPH	0,00	17 949 123,40	2 625 414,80	4 370 536,24	4 476 410,37	2 489 876,17	2 674 044,67	0,00	0,00	0,00	0,00
nová	**Cena díla bez DPH**	98 979 931,45	113 813 917,73	115 983 682,03	119 595 695,45	123 295 208,15	125 352 957,05	127 562 911,32				
	DPH 21 %	20 785 785,60	23 900 922,72	24 356 573,23	25 115 096,04	25 891 993,71	26 324 120,98	26 788 211,38				
	Cena díla s DPH	119 765 717,05	137 714 840,45	140 340 255,25	144 710 791,49	149 187 201,86	151 677 078,03	154 351 122,69				
	změna v %		14,99	17,18	20,83	24,57	26,64	28,88				
původní	termín dokončení	17 měsíců	9.10.2023	9.10.2023	9.10.2023	9.10.2023	30.11.2023	30.11.2023				
	změna - prodloužení					52		31				
	změna - zkrácení											
nový	**termín dokončení**	9.10.2023	9.10.2023	9.10.2023	9.10.2023	30.11.2023	30.11.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
ZL se týká	dohodnuté ceny		X	X	X	X	X	X				
	dohodnutého termínu					X		X				
odesláno	e-mailem		X	X	X	X	X	X				
	osobně			X	X							
	jinak		X									
důvod	záměrem objednatele			X	X	X	X	X				
	chybou v dokumentaci			X		X	X	X				
	rozdílem mezi PD a skut.			X				X				
	jiný		X					X				
vystaven			14.4.2022	9.12.2022	15.2.2023	6.6.2023	15.8.2023	9.10.2023				
odsouhlasen		23.12.2021	9.5.2022	9.12.2022								

SKUTEČNÝ	
termín PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ	9.5.2022
PŮVODNÍ SMLUVNÍ	17 měsíců
TERMÍN DOKONČENÍ	9.10.2023

TERMÍN DOKONČENÍ **31.12.2023**

REKAPITULACE ROZPOČTŮ ZL.č.6 pro Dodatek č.5 SoD

9.10.2023

poř.č.	název rozpočtu	přípočty	odpočty	celkem
1	Přípojka elektro NN	429 476,33	0,00	**429 476,33**
2	Doplnění hromosvodu	396 118,51	0,00	**396 118,51**
3	Doplňky WC a koupelen	154 788,80	0,00	**154 788,80**
4	Sadové úpravy	80 252,35	0,00	**80 252,35**
5	Podhledy, žaluzie	64 218,98	0,00	**64 218,98**
6	Změna WiFi	38 602,00	0,00	**38 602,00**
7	VRN	112 337,00	0,00	**112 337,00**
8	Klima jednotky - napájení,	111 784,36	0,00	**111 784,36**
9	Dodatečné akustické podhledy	822 375,94	0,00	**822 375,94**
CELKEM - REKAPITULACE ROZPOČTŮ pro Dodatek č.5 SoD		**2 209 954,27**	**0,00**	**2 209 954,27**

ROZPOČET dílčí ke ZL.č. 6 - přípojka NN


27.9.2023

429 476,33

429 476,33		
VP		MP
	429 476,33	0,00

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem			
Díl:			**ELE**				**382 476,33**			
SoD - příp.NN	42		Chránička dvouplášťová **koru**govaná pr. 110 mm	m	100	50,34	5 034,00	100,00	50	5 034,00
SoD - příp.NN	43		montáž	m	100	60,00	6 000,00	100,00	60	6 000,00
SoD - příp.NN	40		Chránička dvouplášťová korugovaná pr. 75 mm	m	50	32,23	1 611,50	50,00	32	1 611,50
SoD - příp.NN	41		montáž	m	50	50,00	2 500,00	50,00	50	2 500,00
SoD - příp.NN	44		Výstražná folie do výkopu	m	50	2,02	101,00	50,00	2	101,00
SoD - příp.NN	45		montáž	m	50	30,00	1 500,00	50,00	30	1 500,00
URS	URS	34113223	Kabel AYKY-J 3x120+70	m	130	293,00	38 090,00	130,00	293	38 090,00
URS	URS	741123272R	montáž	m	130	105,00	13 650,00	130,00	105	13 650,00
SoD - příp.NN	10		DRÁT ZEMNICÍ 10 FEZN (**0,6**2KG/M)	kg	16	56	897,12	16,00	56	897,12
SoD - příp.NN	11		montáž	kg	16	45	**720**,00	16,00	45	720,00
			ROZVADĚČOVÁ SESTAVA	kpl	1	203 288,71	203 **288**,71	1,00	203 289	203 288,71
			Jedná se o sestavu rozváděčů: *1) měření 250A (PERP 250) - zapojení pro odběr (bez FVE), hlavní jistič 250A, MTP CLA 2.2 250/5A,* *5VA, tř.př:0,5S cejchované, přívod do 240 mm2, vývod do 240 mm2* *2) pojistková skříň (SRPL) - 2x přívod (smyčka) do 240 mm2 na W svorky na sběrnice, 3x pojistkový* *lištový spodek 400A, 3x vývod do 240 mm2 z W svorek. (PR 1.1.3 je rezerva - doplnění výšky)* *3) měření 160A (PERP 160) - zapojení pro odběr (bez FVE), hlavní jistič 160A, MTP CLA 1.2 200/5A,* *5VA, tř.př:0,5S cejchované, přívod do 95 mm2, vývod do 240 mm2* *4) měření 80A (PER 2) - zapojení pro odběr (bez FVE), hlavní jistič 80A, přívod do 25 mm2, vývod do 25* *mm2 (PR 3.1.3 je rezerva - doplnění výšky)*								
			Rozvaděč pro nepřímé měření, hlavní jistič 250A	*ks*	*1*	*71 824,20*		1,00	71 824	0,00
			Skříň pro instalaci el. zařízení IP43	*ks*	*1*	*5 108,29*		1,00	5 108	0,00
			Rozpojovací a jistící skříň	*ks*	*1*	*30 457,14*		1,00	30 457	0,00
			Jednobodové zamykání s energetickým zámkem	*ks*	*1*	*102,82*		1,00	103	0,00
			Rozvaděč pro nepřímé měření, hlavní jistič 160A	*ks*	*1*	*57 600,00*		1,00	57 600	0,00
			Skříň pro instalaci el. zařízení IP43	*ks*	*1*	*6 291,71*		1,00	6 292	0,00
			Jednobodové zamykání se čtyřhranem	*ks*	*1*	*102,82*		1,00	103	0,00
			Rozvaděč elektroměrový pro třífázový elektroměr, hlavní jistič 80A	*ks*	*1*	*10 300,00*		1,00	10 300	0,00
			Jistič 80A	*ks*	*1*	*4 775,79*		1,00	4 776	0,00
			Sokl plastový	*ks*	*1*	*16 725,94*		1,00	16 726	0,00
SoD - ELE nn	2		montáž rozvaděče	ks	2,000	45 000	**90 000,00**	2,00	45 000	90 000,00
	51R		Betonový základ pod rozvaděč	ks	4	3 000		4,00	3 000	0,00
URS-HZS		HZS2231	Přetažení kabelů z haly do ER-bez zemních prací	hod	6	494	**2 964,00**	6,00	494	2 964,00
URS-HZS		HZS 2232	Zapojení ER, zapojení v TS	hod	16	559	**8 944,00**	16,00	559	8 944,00
URS		HZS 4232	Technická činnost - technik odborný	hod	12	598	**7 176,00**	12,00	598	7 176,00

	Díl:		**ELE - zemní práce**				**34 600,00**				
SoD - příp.NN	54		Výkop včetně záhozu a pískového lože 500x800	m	50	450	22 500,00	50,00	450	22 500,00
URS		460241111	Příplatek k cenám vykopávek v blízkosti **podzemní**ho vedení pro jakoukoliv horninu	m3	20	605	12 100,00	20	605	12 100,00
			*0,5*0,8*50*		*20*					
			Ostatní rozpočtové náklady				**12 400,00**			
SoD - VRN	5	005124010R	Dílčí koordinační činnost	kpl	0,310	40 000,00	12 400,00	0,31	40 000	12 400,00




22.9.2023

ROZPOČET dílčí ke ZL.č. 6 - Doplnění hromosvodu

396 118,51		
	VP	MP
	396 118,51	0,00

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem			
	Díl:	**767**	**Konstrukce zámečnické**				**29 533,16**			
			Doplnění slunolamu na jižním štítu							
	210	76701Z01	D+M venkovních vertikálních pevných slunolamů, ozn. Z01	ks	0,08	369 164,47	29 533,16	0,08	369 164,47	29 533,16
	Díl:		**ELE - silnoproud**				**354 985,35**			
Sestava dle GP			**Hromosvod - D+M ELE**				**84 235,35**			
	Typ	Kód	Popis (výměry dle GP)	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem			
rozp SoD-ELE	79		Vodič kruhový 8 AlMgSi T/2 (0,135Kg/m) měkký	kg	55,00	109,57	6 026,35	55,00	109,57	6 026,35
rozp SoD-ELE	80		Montáž	kg	55,00	140,00	7 700,00	55,00	140,00	7 700,00
	R- HUPRO	*níže*	*Atypické úchyty*	*ks*	*650,00*	*0,00*	*0,00*			
	R- HUPRO	*níže*	*Montáž*	*ks*	*650,00*	*0,00*	*0,00*			
	R- HUPRO	*níže*	*Svorka nerezová SOc N pro Al profil FVE*	*ks*	*48,00*	*0,00*	*0,00*			
	R- HUPRO	*níže*	*Montáž*	*ks*	*48,00*	*0,00*	*0,00*			
rozp SoD-ELE	107		Montážní materiál	kpl.	1,00	1 509,00	1 509,00	1,00	1 509,00	1 509,00
rozp SoD-ELE	108		Montáž	kpl.	1,00	1 000,00	1 000,00	1,00	1 000,00	1 000,00
			Vedlejší rozpočtové náklady							
rozp SoD-ELE	229		Pronájem montážní plošiny 15 m (ELE)	den	3,00	20 000,00	60 000,00	3,00	20 000,00	60 000,00
rozp SoD-ELE	230		Závěrečný úklid po montáži	kpl.	1,00	4 000,00	4 000,00	1,00	4 000,00	4 000,00
rozp SoD-ELE	231		Dokumentace skutečného provedení	kpl.	1,00	4 000,00	4 000,00	1,00	4 000,00	4 000,00
			Hromosvod - D+M HUPRO				**270 750,00**			
	Typ	Kód	Popis (výměry dle GP)	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem			
Poznámka *)	*Jedná se o zásah do konstrukce dodavatele střechy. Aby nebyly porušené záruční podmínky,*									
	je nutné respektovat jejich podmínky, aby přípravu pro montáž hromosvodu provedla firma HUPRO									
.*) viz poznámka	R- srovnatelná s URS	R- HUPRO	Atypické úchyty "HUPRO"	ks	650,00	195,00	126 750,00	650,00	195,00	126 750,00
			Dodávka - 7,90€/ks => 195 Kč/ks							
	Dle SoD 4.8.c) - kalkulace ceny dohodou na základě srovnatelné URS položky :									
srovnatelná položka URS	URS online	1030040202R	Nerezový držák DEHN vedení pro plechovou střechu na kulatý falc (výrobce REMA)		1,00	304,01				
srovnatelná položka URS	URS online	1030040203R	Nerezový držák DEHN vedení pro plechovou střechu na hranatý falc (výrobce REMA)	ks	1,00	329,34				
srovnatelná položka URS	URS online	1030040205R	Nerezový držák DEHN vedení pro plechovou střechu s připojovací destičkou (výrobce REMA)	ks	1,00	224,39				

.*) viz poznámka	R- srovnatelná s URS	R- HUPRO	Montáž	ks	650,00	160,00	104 000,00	650,00	160,00	104 000,00
	Montáž - **6,50€/ks=> 160 Kč/ks**									
	Dle SoD 4.8.c) - kalkulace ceny dohodou na základě srovnatelné URS položky :									
srovnatelná položka URS	URS online	741420101	Montáž držáků na zdivo	ks	1,00	157,00				
srovnatelná položka URS	URS online	741420102	Montáž držáků do dřeva	ks	1,00	152,00				
srovnatelná položka URS	URS online	741420103	Montáž držáků na trubku	ks	1,00	201,00				
rozp SoD-ELE	229		Pronájem montážní plošiny 15 m (HUPRO)	den	2,00	20 000,00	40 000,00	2,00	20 000,00	40 000,00
	Ostatní rozpočtové náklady						11 600,00			
SoD stav VRN	5	005124010R	Dílčí koordinační činnost	kpl	0,29	40 000,00	11 600,00	0,29	40 000,00	11 600,00



22.9.2023

ROZPOČET dílčí ke ZL.č. 6 - Doplňky koupelen

154 788,80

154 788,80	
VP	MP
154 788,80	0,00

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem			
Díl:		**Doplňky koupelen - dodávka**				**126 400,00**			
výběr objednatele		SIKO zrcadlo 40 x 60 cm, nástěnné	ks	13,000	389,00	5 057,00	13,00	389	5 057,00
výběr objednatele		SIKO zásobník toaletního papíru	ks	17,000	938,00	15 946,00	17,00	938	15 946,00
výběr objednatele		SIKO WC štětka nástěnná	ks	17,000	715,00	12 155,00	17,00	715	12 155,00
výběr objednatele		SIKO dávkovač mýdla Bemeta	ks	15,000	653,00	9 795,00	15,00	653	9 795,00
výběr objednatele		SIKO zásobník papírových ručníků	ks	13,000	852,00	11 076,00	13,00	852	11 076,00
výběr objednatele		SIKO odpadkový koš Bemeta 25 x 50 cm	ks	13,000	3 113,00	40 469,00	13,00	3 113	40 469,00
výběr objednatele		SIKO zásobník na hygienické sáčky	ks	14,000	833,00	11 662,00	14,00	833	11 662,00
výběr objednatele		SIKO odpadkový koš Bemeta 25 x 50 cm	ks	14,000	535,00	7 490,00	14,00	535	7 490,00
výběr objednatele		SIKO háček Bemeta	ks	50,000	255,00	12 750,00	50,00	255	12 750,00
Díl:		**Doplňky koupelen - montáž**				**23 788,80**			
URS	725900952	Upevnění doplňkového zařízení přišroubování za 1 vrut	m3	448,000	53,10	23 788,80	448,00	53,10	23 788,80
		116 * 3		348					
		50*2		100					
		Ostatní rozpočtové náklady				**4 600,00**			
5	005124010R	Dílčí koordinační činnost	kpl	0,115	40 000,00	4 600,00	0,12	40 000	4 600,00

22.9.2023

ROZPOČET dílčí ke ZL.č. 6 - Sadové úpravy

80 252,35

80 252,35		
VP		MP
	80 252,35	0,00

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem			
	Díl:		**Sadové úpravy**				**66 189,85**			
URS		111200211	Příprava půdy pod porostem chemickým herbicidem v rovině	ha	2,173	2 950,00	6 410,35	2,17	2 950	6 410,35
URS		25234001	Herbicid totální systémový neselektivní	ltr	10,000	479,00	4 790,00	10,00	479	4 790,00
URS		111103201	Kosení travního porostu řídkého	ha	2,173	11 500,00	24 989,50	2,17	11 500	24 989,50
URS		185851121	Dovoz vody pro zálivku do 1000 m	m3	40,000	388,00	15 520,00	40,00	388	15 520,00
URS		185804312R	Zalití vodou - rok 2023	m3	40,000	362,00	14 480,00	40,00	362	14 480,00
	Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**				**11 662,50**			
URS		962032241	Bourání zdiva nadzákladového MC (**bez** odvozu)	m3	7,500	1 030,00	7 725,00	7,50	1 030	7 725,00
			2,5*2,5*4*,03		7,5					
URS		963012510	Bourání stropu z železobetonové desky tl.do 140 mm (bez odvozu)	m3	0,875	4 500,00	3 937,50	0,88	4 500	3 937,50
			2,5*2,5*0,14		0,875					
			Ostatní rozpočtové náklady				**2 400,00**			
	5	005124010R	Dílčí koordinační činnost	kpl	0,060	40 000,00	2 400,00	0,06	40 000	2 400,00

27.9.2023

ROZPOČET dílčí ke ZL.č. 6 - SDK podhled v bufetu - m.č.1N08, žalizie m.č.1N03

64 218,98

64 218,98	
VP	MP
64 218,98	0,00

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem			
			STAVEBNÍ ČÁST				**62 338,98**			
SoD stav	63	416021121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	68,11	800,57	54 528,42	68,11	800,57	54 528,42
			*plocha místnosti minus 0,5 m po obvodě(10,465-2*0,5)*(7,5-2*0,5)*		*61,5225*					
			*svilý lem po obvodu podhledu cca 0,15m 2*0,15*((10,465-2*0,5)+(7,5-2*0,5))*		*4,7895*					
			*svilý lem po obvodu jednotek cca 0,15m 2*0,15*(5+1)*		*1,8*					
			Celkem		*68,112*					
URS		55346100R	Žaluzie intriérové vertikální	m2	8,64	685,00	5 918,40	8,64	685,00	5 918,40
			*2,4*3,6*		*8,64*					
URS		786626121	Montáž žaluzií zastiňujících vnitřních	m2	8,64	219,00	1 892,16	8,64	219,00	1 892,16
			Ostatní rozpočtové náklady				**1 880,00**			
SoD stav VRN	5	005124010R	Dílčí koordinační činnost	kpl	0,047	40 000,00	1 880,00	0,047	40 000	1 880,00


ROZPOČET dílčí ke ZL.č. 5 - Změna WiFi


22.9.2023

38 602,00

38 602,00	
VP	MP
38 602,00	0,00

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem			
	Díl:		ELE - slaboproud				**37 402,00**			
	Typ	Kód	Popis (výměry dle GP)	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem			
rozp SoD-ELE										
rozp SoD-ELE	45		Kabel UTP,Cat5E,LSOH plášť,4páry (i pro CCTV, PZTS, TV, AV)	m	20,000	40,00	800,00	20,00	40	800,00
rozp SoD-ELE	46		montáž	m	20,000	10,00	200,00	20,00	10	200,00
rozp SoD-ELE	43R		Ubiquiti UniFi 6 LR, výkonný přístupový bod s WiFi 802.11a/b/g/Wi-Fi 4/Wi-Fi 5/Wi-Fi 6, vhodný i do venkovního prostředí. Nabízí dvoupásmové rádio s celkovou přenosovou rychlostí až 3000 Mbps (5GHz propustnost až 2400 Mbps; 2.4GHz propustnost až 600 Mbps). Další parametry: 8 SSID na pásmo, až pro 300+ klientů. Rozhraní: 1 Gbps ethernet RJ45 s podporou PoE+.	ks	2,000	7 500,00	15 000,00	2,00	7 500	15 000,00
rozp SoD-ELE	44		Instalace aktivního prvku wifi	ks	2,000	3 000,00	6 000,00	2,00	3 000	6 000,00
nabídky INTERNET			UBNT UniFi Cloud Key Gen2 Plus - Centrální správa zařízení	ks	1,000	5 742,00	5 742,00	1,00	5 742	5 742,00
			(6623+5499+5104)/3=5742							
rozp SoD-ELE	44		Instalace aktivního prvku wifi	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	1,00	3 000	3 000,00
rozp SoD-ELE	49		Propojovací patch kabel	ks	1,000	50,00	50,00	1,00	50	50,00
rozp SoD-ELE	50		Montáž	ks	1,000	20,00	20,00	1,00	20	20,00
rozp SoD-ELE	34		Keystone modul RJ45 nestíněný, Cat.5e, SFA, bílý	ks	2,000	500,00	1 000,00	2,00	500	1 000,00
URS		HZS2232	Montáž (vytažení kabelu z krabice a příprava na stěnu, zařiznutí, montáž keystonů)	hod	10,000	559,00	5 590,00	10,00	559	5 590,00
			Ostatní rozpočtové náklady				**1 200,00**			
SoD stav VRN	5	005124010R	Dílčí koordinační činnost	kpl	0,030	40 000,00	1 200,00	0,03	40 000	1 200,00


eltrox
UBIQUITI UNIFI CLOUD KEY GEN 2 (UCK-G2-PLUS)
6 623,05 Kč


allegro
Ubiquiti vrátabil UCK-G2 PLUS
5 499 Kč
Parametry


5 104 Kč

5.10.2023

ROZPOČET dílčí ke ZL.č. 6 - VRN

112 337,00

112 337,00	
VP	MP
112 337	0,00

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem			
	Díl:		VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY				**109 137,00**			
	Díl:	VN	Vedlejší náklady				**88 920,00**			
SoD stav VRN	1	004211020T	Vypracování dílenské dokumentace	Soubor	0,26450	100 000	26 450	0,26	100 000	26 450
			Náklady spojené s vypracováním výrobní a dílenské dokumentace.							
					125 352 957,05					
		Původní cena			98 979 931,45		100 000			
		VP a MP			26 373 025,60					
		poměr	26 373 025 /98 97 9831 = 0,2645				0,2645			
SoD stav VRN	3	005121021R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	0,62470	100 000	62 470	0,62	100 000	62 470
			3*15000 nájem kanceláří Energie				45 000			
			100 000/17*3 provoz ZS				17 647			
	Díl:	ON	Ostatní náklady				**20 217,00**			
SoD stav VRN	7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	0,17646	80 000	14 117	0,18	80 000	14 117
			80 000/17*3				14 118			
SoD stav VRN	5	005124010R	Prodloužení bankovních záruk	Soubor	1,00	6 100	6 100	1,00	6 100	6 100
			1000+3*1700.							
		Ostatní rozpočtové náklady					**3 200,00**			
SoD stav VRN	5	005124010R	Dílčí koordinační činnost	kpl	0,080	40 000	3 200	0,08	40 000	3 200

9.10.2023

ROZPOČET dílčí ke ZL.č. 6 - ELE napájení KLIM, bar.řešení v baru a VIP

111 784,36

111 784,36	
VP	MP
111 784	0,00

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem			
	DÍL:		**ELE - silnoproud**				**108 584,36**			
SoD - ELE		151R	Kabel CYKY-J 5x6	m	120	65	7 777,20	120,00	65	7 777
SoD - ELE		152R	montáž	m	120	45	5 400,00	120,00	45	5 400
SoD - ELE		151R	Kabel CYKY-J 3x4	m	70	65	4 536,70	70,00	65	4 537
SoD - ELE		152R	montáž	m	70	45	3 150,00	70,00	45	3 150
SoD - ELE		143	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	60	15	899,40	60,00	15	899
SoD - ELE		144	montáž	m	60	30	1 800,00	60,00	30	1 800
SoD - ELE		155R	Kabel CYKY-J 5x16	m	25	316	7 895,75	25,00	316	7 896
SoD - ELE		154R	montáž	m	25	50	1 250,00	25,00	50	1 250
SoD - ELE		181R	Žlab perforovaný 100x60 (kotvený do stropu)	m	9	171	1 534,59	9,00	171	1 535
SoD - ELE		182	montáž	m	9	270	2 430,00	9,00	270	2 430
SoD - ELE		183R	Žebřík stoupací vedení 200x60	m	3	160	480,63	3,00	160	481
SoD - ELE		184	montáž	m	3	270	810,00	3,00	270	810
SoD - ELE		181R	Žlab perforovaný 100x60 žárově zinkovaný	m	12	171	2 046,12	12,00	171	2 046
SoD - ELE		182	montáž	m	12	270	3 240,00	12,00	270	3 240
			Svazkový držák GRIP M30	ks	12		0,00	12,00	0	0
			montáž	ks	12		0,00	12,00	0	0
SoD - ELE		189	Trubka ohebná d32 černá UV odolná	m	50	31	1 560,00	50,00	31	1 560
SoD - ELE		190	montáž	m	50	40	2 000,00	50,00	40	2 000
SoD - ELE		5 R	R-VZT_ nástěnný rozvaděč, IP44 přívodní vypinač 100A/3, vývody 2x 32A/3/C (venkovní j.1, VJ2, 1x 1/10/C (vnitřní jednotky)), 1x 63A/3/C elektrokotel	kpl.	1	32 191	19 314,60	0,60	32 191	19 315
URS-HZS		HZS 2232	montáž	hod	8	559	4 472,00	8,00	559	4 472
URS - MAT		R	Doplnění RP2 o jistič 32A/3/C	ks	1	710	710,00	1,00	710	710
URS-HZS		HZS 2232	montáž	hod	1	559	559,00	1,00	559	559
URS - MAT		R	Doplnění RP2 o jistič 25A/1/C	ks	1	190	190,00	1,00	190	190
URS-HZS		HZS 2232	montáž	hod	1	559	559,00	1,00	559	559
URS-HZS		HZS 2232	Vydrátování doplnění RP2	hod	3	559	1 677,00	3,00	559	1 677
SoD - ELE		233	Revize	kpl.	0	40 000	9 600,00	0,24	40 000	9 600
URS-HZS		HZS 4232	Technická činnost - technik odborný	hod	12	598	7 176,00	12,00	598	7 176
SoD - ELE		226	Průrazy pro trasy 50x50mm	ks	6	150	900,00	6,00	150	900
SoD - ELE		95	Betonové podpěry hromosvodové PV21d	ks	12	227	2 718,24	12,00	227	2 718
SoD - ELE		96	montáž	ks	12	70	840,00	12,00	70	840
URS-HZS		HZS 2232	Úprava stávajícího kabelu CYKY 4x35 a prostup do místnosti VZT	hod	5	559	2 795,00	5,00	559	2 795
SoD 4.8.b akt.cú	ELE	109	Zásuvka 230V Legrand Niloé barva černá	ks	33	165	5 460,57	33,00	165	5 461
SoD 4.8.b akt.cú	ELE	125	Vypínač řaz. 1 Legrand Niloé barva černá	ks	1	144	143,77	1,00	144	144
SoD 4.8.b akt.cú	ELE	125	Vypínač řaz. 6 Legrand Niloé barva černá	ks	2	158	316,23	2,00	158	316
SoD 4.8.b akt.cú	SLB	28	Zásuvka datová pro 2 keystony RJ45 barva černá	ks	3	631	1 892,18	3,00	631	1 892
SoD 4.8.b akt.cú	SLB	37	Jednorámeček barva černá	ks	39	63	2 450,38	39,00	63	2 450
			Ostatní rozpočtové náklady				**3 200,00**			
SoD stav VRN	5	005124010R	Dílčí koordinační činnost	kpl	0,080	40 000	3 200	0,08	40 000	3 200

27.9.2023

ROZPOČET dílčí ke ZL.č. 6 - akustický podhled HERADESIGN superfine - m.č.2N14

822 375,94

822 375,94	
VP	MP
822 375,94	0,00

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem			
			m.č.2N14	m2	259,9					
	Díl:		**Přípravné práce**				**231 342,19**			
SoD - STAV	232	776101101R00	Příprava podkladu - vysátí povlakových podlah	m2	779,70	6,39	4 982,28	779,70	6,39	4 982,28
			*m.č.2N14 * 3*							
URS		619991001R	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií	m2	259,90	23,00	5 977,70	259,90	23,00	5 977,70
URS		213141113	Zřízení vrstvy ochranné z geotextilie v rovině - bez materiálu	m2	259,90	26,90	6 991,31	259,90	26,90	6 991,31
URS		69311224	geotextilie netkaná ochranná PES 110 g/ m2	m2	259,90	108,00	28 069,20	259,90	108,00	28 069,20
URS		619996117	Ochrana podlahy obedněním včetně odstranění z desek OSB	m2	259,90	538,00	139 826,20	259,90	538,00	139 826,20
SoD - STAV	107	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné o výšce lešenové podlahy do 2,5 m	m2	259,90	175,05	45 495,50	259,90	175,05	45 495,50
	Díl:		**ELE**				**20 983,85**			
URS		74174821	Demontáž svitidel délky do 1100 mm	ks	34	165,00	5 610,00	34,00	165,00	5 610,00
SoD-ELE	44		montáž svítidel "J"	ks	34	300,00	10 200,00	34,00	300,00	10 200,00
SoD-ELE	143		Kabel CYKY-J 3x1,5	m	115	14,99	1 723,85	115,00	14,99	1 723,85
	144		montáž	m	115	30,00	3 450,00	115,00	30,00	3 450,00
			*3*30+1*25*		*115*					
	Díl:	**763**	**Konstrukce suché výstavby**				**546 049,90**			
URS		76331613	montáž nosné konstrukce z profilů CD, UD jednovrstvé	m2	259,90	596,00	154 900,40	259,90	595,00	154 900,40
URS		76343 1702R	montáž panelu minerálního nevyjímatelného na zavěšený rošt	m2	259,90	313,00	81 348,70	259,90	313,00	81 348,70
	R- srovnatelná s URS		desky AMF Heradesign superfine GK 1200x 600 x 35 - Naturton 13	m2	259,90	1 192,00	309 800,80	259,90	1 192,00	309 800,80
			Dle SoD 4.8.c) - kalkulace ceny dohodou na základě srovnatelné URS položky:							
srovnatelná položka URS		63126306	panel akustický povrch velice pórezní, šroubovaný tl.20 mm	m2	1,00	1 510,00				
srovnatelná položka URS		63126324	panel akustický povrch velice pórezní, lepený tl.20 mm	m2	1,00	1 640,00				
srovnatelná položka URS		63126323	panel akustický povrch velice pórezní, lepený s mezerou tl.20 mm	m2	1,00	1 550,00				
	Ostatní rozpočtové náklady						**24 000,00**			
SoD - VRN	5	00512 4010R	Dílčí koordinační činnost	kpl	0,600	40 000,00	24 000,00	0,60	40 000	24 000,00



ROZPOČET dílčí ke ZL.č. 6 - AL stěna v 1.NP - m.č.1N10 x 1N30

88 212,00

88 212,00
VP
88 212,00

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem		
Díl:	**767**	**Konstrukce zámečnické**				**85 812,00**		
R	nab.16.10.2023	D+M hliníková stěna a dvoukřídlé dveře 2x 800 mm	ks	1	85 812,00	85 812,00	1,00 85 812	85 812,00
		m.č.1N10 X 1N30						
		Hlavní křídlo pravé, obě křídla otvíravá o 180 st. směrem do chodby						
		2 x stěnová mřížka v pevné části stěny.						
		FABka pro generální klíč						
		začištění ostění z chodby profilem a zevnitř lištou						
	Ostatní rozpočtové náklady					**2 400,00**		
5	005124010R	Dílčí koordinační činnost	kpl	0,060	40 000,00	2 400,00	0,06 40 000	2 400,00
	SoD - VRN							

METALL QUATRO spol.s r.o.
Ulice: Vysoká Pec č.p.600
PSČ, město: 431 58 Vysoká Pec
IČO: 61538213
DIČ: CZ61538213
E-mail: info@mq.cz


Nabídka:
23055
ze dne: 16.10.2023
Akce: Multifunkční sportovní hala, Slaný

Adresát:
Ulice:
PSČ, město:
IČO:
Telefon:
E-mail:

Vážení,

děkujeme za Vámi projevený zájem o výrobky naší firmy a tímto si dovolujeme Vám předložit tuto cenovou nabídku.

Popis konstrukcí:
Hliníkové konstrukce v systémech: **ALUPROF (MB-45)**
Počet pozicí: **1**. Počet konstrukcí: **1**
Celková plocha: **6,1 m2**
Celkový obvod: **10,1 m**

Pozice	Nákres, rozměry, popis	Počet kusů	Jedn.cena bez DPH (CZK)	Celkem bez DPH (CZK)	Poznámky
DI01	 Poz. DI01 MB-45 Okna i dveřní vitríny (š = 3 027mm, v = 2 006mm)	x 1	85 812 Z toho: Konstrukce: 77 311 Montáž: 8 501	85 812 77 311 8 501	Barva profilů: X) RAL 8R7016 - standardní Výplně: B5122008R7016 + XPS 20 + B5122008R7016 Kování: Klika WALE (nerez) 80004634;Typ zámku=WILKA (jednobodový) západkovo-zásuvkový;Centrální zastrč ruční;Varianta podlahového protikusu=Protikus Wala 80009595 Kování: 3 závěsy 2 dílné Wala WX Varianta uchycení=Uchycení standardní;Zvýšené požadavky (veřejné budovy);3 závěsy 2 dílné Wala WX Doplňkové informace: